工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基盤整備		式		1		
敷地造成工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員4.0m以上	式		1		
法面整形工		式		1		

長浜市

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2		320		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種　両面R型 一般部用 H=25cm	m		6		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝	B500×H900（横断用）	m		10		
擁壁工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	平均H=1167(550～1388)	m		97		
舗装工		式		1		
乗入舗装工		式		1		
路盤(乗入部)	再生砕石(RC-30)、t=250mm	m2		24		
表層(乗入部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、t=50mm、W=1.4m以上	m2		24		
構造物撤去工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去工		式		1		

長浜市

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	16m	本		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	13m	本		3		
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	8m	本		8		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		30		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		3		

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	式		1		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm	m2		3,930		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		196		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		30		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		196		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		30		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		6		
現場発生品運搬	フェンス、バックネット、旗ポール	式		1		
公園施設等撤去･移設工		式		1		
公園施設撤去工		式		1		
旗ポール撤去		式		1		
バックネット撤去		式		1		

長浜市

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
樹木伐採･抜根工		式		1		
支障木伐採	幹周90cm以上120cm未満	本		7		
支障木抜根	幹周90cm以上120cm未満	本		7		
除伐		m2		90		
伐木運搬処分		式		1		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	作業時排水	式		1		

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

		工事名	湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	共通仮設

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

長浜市