【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		令和8年度　湖北消組建第1号
工事名		湖北地域消防本部伊香消防署庁舎整備事業造成工事
施工箇所		
単価適用年月		2026年10月23日
歩掛適用年月		2026年10月23日
施工地区		長浜土木事務所 木之本支所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所 木之本支所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

長浜市

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

長浜市

その他積算条件等

1. 見積単価

（単位:円）

名称	仕様・規格	単位	見積金額等
			1
バックネット撤去		式	210,000
コンクリート柱撤去	16m	本	60,000
コンクリート柱切断	2分割	本	40,000
照明器具撤去		組	45,000
コンクリート柱撤去	13m	本	50,000
旗ポール撤去		本	45,000
旗ポール切断	2分割	本	15,000

（単位:円）

名称	仕様・規格	単位	見積金額等		
			1	2	3
自由勾配側溝(横断用)	B500×H900 25t用(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み・細目・ﾎﾞﾙﾄ固定)	本	207,500	244,210	251,600

※採用単価は上記記載金額の平均値とします。

2. 支障木伐採・支障木抜根・除伐・コンクリート柱撤去について、使用する歩掛は下記の通り計上する。

支障木伐採

（10本当たり）

幹周	造園工(人)	普通作業員(人)	チェーンソー運転(日)	諸雑費(まるめ)
90cm以上120cm未満	3.5	6.75	1.25	1式

支障木抜根

（10本当たり）

幹周	普通作業員(人)	チェーンソー運転(日)	クレーン車運転(h)	諸雑費(まるめ)
90cm以上120cm未満	10.7	1.6	11.8	1式

その他積算条件等

チェーンソー運転　（1日当たり）

名称	規格	単位	数量
特殊作業員		人	1.0
燃料	ガソリン	ℓ	2.28
機械損料	チェンソー80cc鋸長600mm	日	1.0
諸雑費(率+まるめ)	上記の3%	式	1

クレーン車運転(h)　（1時間当たり）

名称	規格	単位	数量
運転手(特殊)		人	0.17
燃料費	軽油	ℓ	5.3
機械損料	トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 吊能力2.9t	h	1.0
諸雑費(まるめ)		式	1

除伐　（1000m2当たり）

名称	規格	単位	数量
特殊作業員		人	2.1
普通作業員		人	1.0
諸雑費(率+まるめ)	上記の5%	式	1

コンクリート柱撤去　（1本当たり）

規格	普通作業員(人)
8m以下	1.0

3. フェンス撤去については、「防護柵(横断・転落防止柵)撤去」の施工歩掛を準用して、適用する。

4. その他

工事設計書における端数処理について
工事設計書の1次単価表および2次単価表以降における端数処理方法は、下記の滋賀県ホームページに掲載してありますので、ご確認ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/333005.html